

Stoneworks·Lippert



HAUPT- UND SEITENPFERCHE
Belalp - Wallis | Sanierung

PROJEKTbeschreibung

Sanierung Haupt- und Seitenpferche
Belalp, Naters bei Brig, Kanton Wallis

Projekttyp	Sanierung
Höhenmeter	2125 m.ü.M.
Realisierung	2008 – 2009
Bauzeit	6 Monate
Bauvolumen	853 m ² /327 m ³
Auftraggeber	Burgerschaft Naters
Ausführung	in Arbeitsgemeinschaft mit Scheimtütürini



Seit jeher dienen im Sommer trockengemauerte Pferche der traditionsreichen Vihscheide auf der Belalp. Die Stoneworks Lippert GmbH hat den Hauptpferch des alten Bauwerkes saniert und die 30 Seitenpferche mit Material aus der Umgebung komplett erneuert.

Im Rahmen des übergeordneten Projektes «Erhaltung und Aufwertung Natur- und Kulturlandschaft Natischerberg» auf der Belalp oberhalb Naters bei Brig wurde der Sanierung des Hauptpferchs und der Seitenpferche, die der alljährlichen Vihscheide dienen, Priorität zugesprochen. Die über 200 Jahre alten Pferche gehören der Burgerschaft Naters, und liegen 2125 m über dem Meeresspiegel.

Die Pferche werden bei der Vihscheide während des Schäferwochenendes genutzt, das Ende August stattfindet. Über 1500 Schafe und rund 400 Ziegen kommen dann von ihrer Sommerweide zurück und werden im Hauptpferch gesammelt. Während des Festwochenendes treffen sich die Viehbesitzer der umliegenden Dörfer und die Tiere werden nach Eigentümer in die Seitenpferche sortiert.

Kern der Anlage ist der ovale Hauptpferch mit einer

Fläche von rund 500 m². Um ihn herum sind 30 Seitenpferche mit unterschiedlichen Abmessungen angeordnet. Alle Mauern sind ursprünglich im Trockenmauerbau erstellt und über die Jahre mit Mörtel geflickt oder mit Gitterzäunen ergänzt worden. Die mit einer Holztür versehenen Durchgänge mit je einer 65 mal 75 cm grossen Öffnung ermöglichen den Zugang vom Hauptpferch zu jedem einzelnen Seitenpferch. Alle doppelhäufigen Mauern der Seitenpferche haben eine minimale Höhe von 1,20 m. Am Fundament messen sie in der Breite 70 bis 80 cm und in der Krone 50 bis 55 cm.

Während der Sanierungsphase in den Jahren 2008 und 2009 wurden alle 30 Seitenpferche abgebaut und mit zum Teil neuen Steinen aus der Umgebung wieder aufgebaut. Ausserdem wurde der Hauptpferch an verschiedenen Stellen saniert. Diese Arbeiten entsprechen einem Volumen von 327 m³ oder 853 m² Mauerfläche in Trockenbauweise. Wegen der späten Schneeschmelze und des Schäferfestes am jeweils letzten Augustwochenende wurden die Bauarbeiten von Juni bis August durchgeführt.





Ein besonderes Augenmerk wurde der inneren Stabilität der Mauern beigemessen. Im Winter kann sich meterweise Schnee über der Konstruktion ansammeln und aufgrund der leichten Hanglage einen erhöhten Druck auf die unteren Mauern ausüben. Während der Schneeschmelze und bei hohen Tagestemperaturen im Frühjahr kann viel Schmelzwasser in den Mauerkörper eindringen, das in der Nacht dann wieder gefriert.

Nicht zuletzt werden die Mauern während des Schäferwochenendes von zahlreichen Zuschauern begangen, was eine sorgfältige Kronenabdeckung erfordert.

Diese Sanierung ist ein Beitrag zur Aufrechterhaltung der traditionsreichen Viehscheide in den lang gedienten trockengemauerten Pferchen, und damit auch zum Erhalt der Bergviehwirtschaft und all der damit verbundenen Gemeinschaftsgeschichte.



Die Stoneworks Lippert GmbH ist ein im Bau von Trockenmauern spezialisiertes Unternehmen, dessen Tätigkeitsfeld in der Schweiz und im näheren Ausland liegt. Traditionelles Handwerk, zeitgemässe Gestaltung und das Wissen um den Stein sind die Grundpfeiler der Qualität unserer Arbeit.

Vom Rohstoff zum Endprodukt umfassen unsere Dienstleistungen:

- Trockensteinmauerwerke
- Pflasterungen
- Planung
- Steinbearbeitungen
- Nischen
- Projektierung
- Schwergewichtsmauern
- Treppen
- Bauleitung
- Mauerverblendungen
- Renovationen
- Expertisen
- Steinböden



Stoneworks·Lippert

4934 Madiswil, 3932 Visperterminen

www.stoneworks.ch, info@stoneworks.ch

Telefon/Fax +41 (0)62 965 46 26, Mobile +41 (0)78 621 73 70